Załącznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**POSADZKA**			
1 d.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
				RAZEM	**66.14**
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie poziome - posadzka	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
				RAZEM	**66.14**
3 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
				RAZEM	**66.14**
4 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm -krotność 5	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
				RAZEM	**66.14**
5 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
				RAZEM	**66.14**
6 d.1	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną w "karo"	m2		
		15.90*4.16	m2	66.14	
		pow. ścienna 4.00*2*2.0	m2	16.00	
				RAZEM	**82.14**
2		**ROBOTY MURARSKIE, MALARSKIE I OKŁADZINOWE**			
7 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		25.00	m2	25.00	
				RAZEM	**25.00**
8 d.2	KNR 0-12II 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		25.00	m2	25.00	
				RAZEM	**25.00**
9 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		42.00	m2	42.00	
				RAZEM	**42.00**
3		**ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE**			
10 d.3	KNR 0-14 2011-01 STWiORR	Obudowa rur instalacji kanalizacyjnej , wodociagowej płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		rury instalacjji co 2.90*0.60	m2	1.74	
				RAZEM	**1.74**
11 d.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
12 d.3	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		10.00	kpl.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
13 d.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
14 d.3	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
15 d.3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm	szt.		
		11.00*4.50	szt.	49.50	
				RAZEM	**49.50**

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6507 dla Krzysztof Jabłoński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka posadzki o grubości ponad 15 cm - wykucie pasa posadzki do montażu rurociągu sanitarnego poziomego	m^3		
		(15.90*1.00)*0.25*0.50	m^3	1.99	
				RAZEM	1.99
17 d.3	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m^3		
		16.90*0.50*1.00	m^3	8.45	
				RAZEM	8.45
18 d.3	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		16.90	m	16.90	
				RAZEM	16.90
19 d.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		11.00	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
20 d.3	KNNR 4 0104-01	Rurociągi z PVC o śr. zewn. 20 mm łączone metodą klejenia	m		
		15.00+5.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
21 d.3	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10.00*2	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
22 d.3	KNNR 4 0131-02	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		10.00+10+1	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
23 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		11.00	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
24 d.3	KNR 5-08 0504-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, świetlówkowych LED z rastrem	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

Krzysztof Jabłoński
Upr. do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy robót w specjalności konstr.-budowlanej
Upr. Łomża UAN. II. 7342-37/94

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6507 dla Krzysztof Jabłoński