Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
2	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
3	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNNR 5 0303-01	Puszki natynkowa łącznowa dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
5	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 0306-01 analogia	Wyłącznik awaryjny	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami YDY 2x1mm2	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.00
8	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami YDY 3x1mm2	m		
		54.00	m	54.00	
				RAZEM	54.00
9	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami OW 5x2,5mm2	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.00
10	KNR-W 4-03 0204-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami YDY 5x4mm2	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	150.00
11	KNR-W 4-03 0204-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami YDY 5x6mm2	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.00
12	KNR-W 4-03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami odstępowymi kabel czarny LgY 1x25mm2	m		
		111.00	m	111.00	
				RAZEM	111.00
13	KNR-W 4-03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami odstępowymi kabel niebieski LgY 1x25mm2	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
14	KNR-W 4-03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami odstępowymi kabel żół. zielonyLgY 1x25mm2	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
15	KNNR-W 9 0201-06 analogia	Montaż rozdzielnicy modułowej 4x18	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6507 dla Jabłoński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika B6A/1	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 10A/1	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika C16A/1	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika C20A/1	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika C16A/3	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika C20A/3	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
22	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika C25A/3	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 7-08 0801-01 analogia	Montaż rozłącznika 100A/4	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNNR 5 0407-02	Montaż wyzwalacz wzrostowy	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 63A 3-faz	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 5 0306-01 analogia	Listwa zaciskowa LZx25	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNNR 5 0407-04 analogia	Sygnalizator faz.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNNR 5 0407-04	Listwa łączeniowa	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik RB160A/3	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 5-08 0107-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm wraz z uchwytami i kolankami układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
31	KNR 5-08 0705-07 analogia	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 40 mm	m		
		46.00	m	46.00	
				RAZEM	46.00
32	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2.00	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6507 dla Jabłoński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2.00	pomiar	2.00	
				RAZEM	**2.00**
34	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6507 dla Jabłoński